

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Zamawiający:

**Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13, Katowice**

Zakres przedmiaru robót:

**Roboty remontowo-malarskie w obiektach Śląskiego OW NFZ w
Katowicach przy ul. Kossutha 13**

Smutek. ELL

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Parter - część I			
1	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni wg wzornika NCS-0510-Y30R Pokój - m2 001 - 40,77 002 - 37,84 004 - 37,84 005 - 39,41 006 - 37,84 007 - 39,41 009 - 39,41 011 - 39,41 013A - 44,04 013 - 36,94 019 - 28,55 019A - 28,55 450.01	m ²		
			m ²	450.010	
2	d.1 kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 16	klp	RAZEM	450.010
			klp	16.000	
3	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 179.5	m ²	RAZEM	16.000
			m ²	179.500	
4	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 53.30	m ²	RAZEM	179.500
			m ²	53.300	
5	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 28	m ²	RAZEM	53.300
			m ²	28.000	
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej na podłodze wraz z cokolikami 51.90	m ²	RAZEM	28.000
			m ²	51.900	
7	d.1 analiza indywidualna	Czyszczenie posadzki z kleju po zerwanej wykładzinie dywanowej 49.60	m ²	RAZEM	51.900
			m ²	49.600	
8	NRRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami np. uni grunt - powierzchnie poziome 49.60	m ²	RAZEM	49.600
			m ²	49.600	
9	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny 49.60	m ²	RAZEM	49.600
			m ²	49.600	
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-01	Posadzki z wykładzin obiektowych z wywnięciem na ścianę - 10 cm elastyczna wykładzina homogeniczna min. gr. 2mm 51.90	m ²	RAZEM	49.600
			m ²	51.900	
11	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 49.60	m ²	RAZEM	51.900
			m ²	49.600	
12	KNR 13-23 d.1 0601-01	Motaż progu płaskiego 1	szt.	RAZEM	49.600
			szt.	1.000	
2		I Piętro - część I		RAZEM	1.000

B. Milecki
A. 8/4

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 101 - 37,16 102 - 69,92 103 - 37,16 104 - 62,28 106 - 69,94 108 - 62,28 110 - 62,28 112 - 62,28 114 - 151,30 116 - 62,28 123 - 52,57 125 - 49,12 127 - 49,24 129 - 49,12 131 - 56,87 133 - 37,62 135 - 66,74 137 - 49,12 139 - 49,24 1185.64	m ²		
			m ²	1185.640	
14 d.2	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 32	klp	RAZEM	1185.640
			klp	32.000	
15 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 565	m ²	RAZEM	32.000
			m ²	565.000	
16 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 179.5	m ²	RAZEM	565.000
			m ²	179.500	
17 d.2	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 56	m ²	RAZEM	179.500
			m ²	56.000	
3		II Piętro - część II		RAZEM	56.000
18 d.3	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 201 - 52,57 203 - 50,77 205 - 59,97 208 - 75,86 208A - 72,15 208B - 69,94 210 - 63,02 444.28	m ²		
			m ²	444.280	
19 d.3	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 7	klp	RAZEM	444.280
			klp	7.000	
20 d.3	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV 178	m ²	RAZEM	7.000
			m ²	178.000	
21 d.3	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 12.60	m ²	RAZEM	178.000
			m ²	12.600	
22 d.3	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²	RAZEM	12.600

Budleci.
A. D.

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
23 d.3	KNNR-W 3 0702-04 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - ściana kartonowo gipsowa - materiał drzwi z ościeżnicą z odzysku	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.3	KNR 4-01 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypełnionych wełną pok.208A i 208B - wykonanie otworu pod otwór drzwiowy.	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wykończenia po zdemontowanej ściance pod otwór drzwiowy.	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.3	KNR 2-02 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 60 cm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.3	KNR 2-02 1016-02 materiał inwestora	Ościeżnice drzwiowe stalowe - materiał z odzysku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.3	KNR 2-02 1017-02 materiał inwestora	Skrzydła drzwiowe - materiał z odzysku	m ²		
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
29 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej na podłodze wraz z cokolikami	m ²		
		150.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500
30 d.3	analiza indywidualna	Czyszczenie posadzki z kleju po zerwanej wykładzinie dywanowej	m ²		
		142.10	m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
31 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. uni grunt - powierzchnie poziome	m ²		
		142.1	m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
32 d.3	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²		
		142.10	m ²	142.100	
				RAZEM	142.100
33 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin obiektowych z wywnięciem na ścianę - 10 cm elastyczna wykładzina homogeniczna gr. 2mm	m ²		
		150.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500
34 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		150.50	m ²	150.500	
				RAZEM	150.500
35 d.3	KNR 13-23 0601-01	Możaż progu płaskiego na połączeniu wykładziny z płytkami gresowymi	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
36 d.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu Krotność = 2	m ³		
		3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
4		III Piętro - część III			

B. Bielecki
G. Bielecki

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.4	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 301 - 37,16 302 - 57,92 303 - 37,16 304 - 62,28 305 - 56,87 307 - 37,16 309 - 49,12 311 - 49,24 313 - 49,12 315 - 49,12 317 - 49,12 534.09	m ²		
			m ²	534.090	
				RAZEM	534.090
38 d.4	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 11	klp		
			klp	11.000	
				RAZEM	11.000
39 d.4	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 152	m ²		
			m ²	152.000	
				RAZEM	152.000
40 d.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 36	m ²		
			m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
41 d.4	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 22	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
5		IV Piętro - część II			
42 d.5	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R Pokój - m2 405 - 66,74 407 - 37,16 409 - 37,16 417 - 37,16 419 - 49,12 421 - 52,57 423 - 37,16 425 - 52,57 427 - 49,12 429 - 52,57 431 - 49,12 433 - 49,12 435 - 49,12 437 - 49,12 439 - 49,12 402 - 35,64 404 - 62,28 408 - 62,28 410 - 62,28 412 - 62,28 414 - 64,74 416 - 62,28 418 - 62,28 420 - 75,84 422 - 75,84 424 - 62,28 1404.95	m ²		
			m ²	1404.950	
				RAZEM	1404.950
43 d.5	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki 26	klp		
			klp	26.000	

Switek
W. BM

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²	RAZEM	26.000
		543.63	m ²	543.630	
				RAZEM	543.630
45	KNR 4-01 d.5 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		118	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
46	KNR 4-01 d.5 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
47	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie wykładziny dywanowej na podłodze wraz z cokolikami	m ²		
		52.85	m ²	52.850	
				RAZEM	52.850
48	d.5 analiza indywidualna	Czyszczenie posadzki z kleju po zerwanej wykładzinie dywanowej	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
49	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. uni grunt - powierzchnie poziome	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
50	KNNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
51	KNR-W 2-02 d.5 1123-01	Posadzki z wykładzin obiektowych z wywnięciem na ścianę - 10 cm elastyczna wykładzina homogeniczna gr. 2mm	m ²		
		55.85	m ²	55.850	
				RAZEM	55.850
52	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
53	KNR 13-23 d.5 0601-01	Motaż progu płaskiego na połączeniu wykładziny z płytkami gresowymi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		V Piętro - część II			
54	KNNR 3 d.6 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor wg wzornika NCS - 0510-Y30R	m ²		
		Pokój - m ²			
		501 - 49,12			
		502 - 58,58			
		503 - 49,12			
		504 - 62,28			
		505 - 37,16			
		506 - 62,28			
		507 - 37,16			
		508 - 62,28			
		509 - 49,12			
		510 - 62,28			
		511 - 49,12			
		512 - 62,28			
		513 - 49,12			
		514 - 64,74			
		754.64	m ²	754.640	
				RAZEM	754.640
55	d.6 kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych - 1 komplet to 2 biurka, 2 fotele, 2 szafy, 2 kontenerki, 2 szafki	klp		
		18	klp	18.000	
				RAZEM	18.000
56	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek PCV	m ²		

B. Mielon
[Signature]

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		264	m ²	264.000	
				RAZEM	264.000
57	KNR 4-01 d.6 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
58	KNR 4-01 d.6 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
7		Korytarze I-V piętro - część II			
59	KNNR 3 d.7 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni ściany - kolor odtworzenie istniejącego	m ²		
		1424.50	m ²	1424.500	
				RAZEM	1424.500
60	KNR 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
61	KNR 4-01 d.7 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
62	KNR 4-01 d.7 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
8		Korytarz parter - część II			
63	KNNR 3 d.8 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor odtworzenie istniejącego	m ²		
		507.58	m ²	507.580	
				RAZEM	507.580
64	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
65	KNR 4-01 d.8 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		12.60	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
66	KNR 4-01 d.8 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		59.25	m ²	59.250	
				RAZEM	59.250
67	KNR 4-01 d.8 0106-04 analogia	Wynoszenie i wnoszenie lub przesuwanie mebli i sprzętu utrudniającego dostęp do robót	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9		Klatki schodowe - część II			
68	KNNR 3 d.9 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - kolor odtworzenie istniejącego	m ²		
		1132.34	m ²	1132.340	
				RAZEM	1132.340
69	KNR 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
10		Malowanie wc - część II			
70	KNNR 3 d.10 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		492	m ²	492.000	
				RAZEM	492.000
71	KNR 4-01 d.10 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
11		Remont budynku technicznego - garaże część I			

Bauker
A. Bili

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.11	KNNR 2 1405-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych mineralnych farbami akrylowymi ściany 210.65	m ² m ²	 210.650	 210.650
				RAZEM	210.650
73 d.11	KNR 0-23 0932-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - naprawa rys na elewacji 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
74 d.11	KNR-W 4-01 0820-07	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu wejście do pom. technicznych 1.2	m ² m ²	 1.200	 1.200
				RAZEM	1.200
75 d.11	KNR-W 4-01 1213-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich malowanie pasa nadrynnowego, obróbkę murków ogniowych 17.55	m ² m ²	 17.550	 17.550
				RAZEM	17.550
76 d.11	kalk. własna	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m wraz z zabezpieczeniem siatką 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
77 d.11	kalk. własna	Czyszczenie i zabezpieczenie środkiem konserwacyjnym płytek klinkierowych 23	m ² m ²	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
78 d.11	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni - sufit biały ściany wg wzornika NCS - 0510-Y30R 153.75	m ² m ²	 153.750	 153.750
				RAZEM	153.750
79 d.11	KNR 4-01 1201-01 analogia	Dwukrotne malowanie ścian akrylowym lakierem lamperyjnym - wykonanie bezbarwnej zmywalnej lamperki na ścianach pomieszczeń 59.55	m ² m ²	 59.550	 59.550
				RAZEM	59.550
80 d.11	kalk. własna	Wynoszenie i ponowne wnoszenie do pokoi mebli biurowych i sprzętu utrudniającego dostęp do prac remontowych 11	szt szt	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
81 d.11	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek gresowych i PCV 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
82 d.11	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 14	m ² m ²	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
83 d.11	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 22	m ² m ²	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
84 d.11	KNR 4-01 0307-06	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 3	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
85 d.11	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
86 d.11	KNR-W 4-01 0701-01 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² w miejscach spękania 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
87 d.11	NNRNKB 202 2608-05	Warstwa siatki w miejscach spękania tynku - wzmocnienie 50	m ² m ²	 50.000	 50.000

Handwritten signatures and initials:
S. W. K. S. W. K.

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNNR 2 d.11 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	RAZEM	50.000
		50	m ²	50.000	
89	KNR 4-01 d.11 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - włąz do zaworów c.o.	m ²	RAZEM	50.000
		2	m ²	2.000	
90	KNR-W 4-01 d.11 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z wywinieniem na murek ogniowy	m ²	RAZEM	2.000
		20	m ²	20.000	
12		Wykonanie otworu drzwiowego w pokoju 305 (połączenie z pokojem 303) - część I		RAZEM	20.000
91	KNR 4-01 d.12 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy kartonowo - gipsowych wypełnionych wełną pok..305 - wykonanie otworu pod otwór drzwiowy.	m ²		
		2	m ²	2.000	
92	KNR 2-02 d.12 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - wykończenia po zdemontowanej ściance pod otwór drzwiowy.	m ²	RAZEM	2.000
		2	m ²	2.000	
93	KNR 2-02 d.12 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - opaskowe na ściankę działową GK	szt.	RAZEM	2.000
		1	szt.	1.000	
94	KNR 4-01 d.12 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	RAZEM	1.000
		1	m ³	1.000	
95	KNR 2-02 d.12 1017-02	Skrzydła drzwiowe 90 cm płycinowe okleinowane (okleina naturalna), skrzydło wzmocnione (płaskie), wypełnienie: wkład stabilizujący, Wyposażenie: zamki pod wkładkę patentową, trzy zawiasy czopowe.	m ²	RAZEM	1.800
		1.8	m ²	1.800	
96	KNR 2-02 d.12 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	RAZEM	1.800
		0.5	m ²	0.500	
97	KNR 2-02 d.12 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	RAZEM	0.500
		0.5	m ²	0.500	
98	d.12 kalk. własna	Przeróbka istniejącego okablowania strukturalnego - demontaż kanału kablowego (korytko) w miejscu demontażu ścianki i drzwi wraz z przełożeniem sieci - PEL	klp.	RAZEM	2.000
		2	klp.	2.000	
99	KNR 4-01 d.12 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	2.000
		1	m ³	1.000	
100	KNR 4-01 d.12 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	RAZEM	1.000
		1	m ³	1.000	
101	d.12	Utylizacja gruzu	m ³	RAZEM	1.000
		1	m ³	1.000	
102	KNR 13-23 d.12 0601-01	Możaż progu płaskiego na połączeniu wykładziny z płytkami gresowymi	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
13		Remont studni teletechnicznej - część I		RAZEM	1.000

Budki
A. SM

PRZEDMIAR ROBÓT ZWERYFIKOWANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.13	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.13	KNR 4-05I 0409-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż pokrywy studni teletechnicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.13	KNR 4-01 0301-01 analogia	Podmurowanie pod pokrywą studni teletechnicznej bloczkiem betonowym	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.13	KNNR 6 0502-03 materiał inwestora - kostka betonowa	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
107 d.13	kalk. własna	Koszty związane z nadzorem nad remontem studni teletechnicznej przez właściciela firmę ORANGE	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Ułożenie płyt ażurowych na skarpie - część I			
108 d.14	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		1.5*10	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
109 d.14	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
		1.5*10	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
110 d.14	KNNR 6 0307-03	Nawierzchnie z płyt drogowych ażurowych grubości 10 cm, z wypełnieniem spoin	m ²		
		1.2*10	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000

S. Müller

S. Müller